Руководство по приемке квартиры в LAYAN GREEN PARK

Мы уже подготовили полный пакет необходимых документов и ждем вас на встрече с квартирой вашей мечты! Инспекция займет около 2 часов.

Шаг 1

Проверка документов

Менеджер ждет вас в офисе LAYAN GREEN PARK: он уже собрал и подготовил для вас все документы, осталось только проверить наличие необходимых подписей. Не забудьте взять с собой паспорт или доверенность, если вы являетесь представителем владельца квартиры.



Знакомство с инфраструктурой

Около 40% всей площади проекта отведено для создания комфортной среды и вашего отдыха. Будем рады представить вам наш комплекс, чтобы вы убедились — приобретая апартаменты в LAYAN GREEN PARK, вы покупаете не только квадратные метры, но и стиль жизни.

Шаг 2

Шаг 3

Инспекция апартаментов

На протяжении вашего знакомства с квартирой менеджер будет фиксировать в акте приемки наличие указанной мебели и техники, а также отмечать качество произведенных работ.

Внешняя отделка квартиры

Высота потолков в проекте составляет 2,7 метра — это обеспечивает визуальное увеличение пространства, что свою очередь, делает ваше пребывание более комфортным. Осматривая внешнюю отделку квартиры, убедитесь, что на стенах, потолках и напольном покрытии нет трещин и наплывов, стыки ровные, а окрашенные поверхности не имеют разводов.

Шаг 4

Шаг 5

Осмотр кухонной зоны

Мебель для вашей квартиры мы заказывали у лучших производителей в Китае, специализирующихся на поставках для 5-звездочных отелей США и Дубая. Вся корпусная мебель покрыта влаго- и износостойким материалом. Проверьте качество работы кухонной техники: вытяжки, микроволновой печи, индукционной плиты, холодильника и стиральной машины.

Осмотр гостиной зоны

Шаг 6

Во всем комплексе мы установили окна с остеклением Low-E Glass. Оно обладает теплоизоляцией и снижает уровень УФ-излучения более чем на 68%, что защищает постояльцев от вредного воздействия и предотвращает выцветание предметов интерьера. Обратите внимание на качество штор и мебельной обивки — мы подбирали для вас только натуральные и устойчивые к загрязнениям материалы.

Шаг 7

Осмотр спальной зоны

Ваша квартира оборудована технологией Smart Home — дистанционное управление упрощает использование бытовой техники, тем самым повышая уровень комфорта. Автоматическое отключение света при выходе из квартиры и кондиционирования при открытии окон сокращает расходы на электроэнергию. Проверьте работу светильников и электрофурнитуры. Убедитесь в комфорте и удобстве спального места — позвольте себе начать наслаждаться удобством своей квартиры уже сейчас.

Осмотр ванной комнаты

Шаг 8

Мы установили энергосберегающую сантехнику, которая поможет сократить ваши расходы на воду более чем на 40%. Убедитесь в отсутствии дефектов на сантехнике, проверьте работу слива и смесителей, а также качество воды. Проверьте целостность настенного и напольного покрытия. Осмотрите стеклянное ограждение и убедитесь в отсутствии повреждений, если это душевая комната, проверьте плавность открытия двери.

Шаг 9

Осмотр балкона/террасы

Для вашего удобства и безопасности все напольные покрытия обладают износостойкими и противоскользящими характеристиками. Убедитесь в качестве всех конструктивных элементов и отсутствии дефектов. Проверьте плотность закрывания балконных дверей и работу фурнитуры.

Шаг 10

Подписание акта приемки и устранение недочетов



После проведения инспекции мы подпишем акт о приемке. В случае выявления недочетов застройщик обязуется устранить их в срок, не превышающий 30 (60) дней.

Если вы обнаружите дефекты позднее, вы также можете об этом сообщить. Застройщик несет ответственность за дефекты, не связанные с основной конструкцией здания, в течение 2 лет с даты регистрации и за конструктивные повреждения в течение 5 лет с даты регистрации.

С заботой о вас, LAYAN GREEN PARK !